

Planilha Orçamentária - Projeto Padrão Tipo 2



Ministério da Educação

Obra: Proinfância - Tipo 2

Preço base: Sinapi agosto com desoneração/2015

BDI : 25,00 %

Planilha Orçamentária

25,00

END.: AV. ENG. MESQUITA - CENTRO - ARARANGUA - SC

			Edificação principal do Proinfância 2	un	1,00			1.249.127,62
--	--	--	---------------------------------------	----	------	--	--	--------------

ITEM	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
------	--------	-------	------------------------	-------	--------	------------------------	------------------------	-------------

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					22.911,18	
1.1	74209/1	SINAPI	Placa da obra - padrão Governo Federal	m²	6,00	328,53	410,66	2.463,98	
1.2	42570	DEINFRA	Instalação provisória de água	un	1,00	646,65	808,31	808,31	
1.3	73960/1	SINAPI	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00	1.355,42	1.694,28	1.694,28	
1.4	73752/001	SINAPI	sanitário c/vaso/ chuveiro - 2 modulos e 4m2, parede chapa de madeira comp. plast.10mm, telha de 6mm	un	1,00	2.650,00	3.312,50	3.312,50	
1.5	73805/1	SINAPI	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m²	20,00	275,00	343,75	6.875,00	
1.6	74077/2	SINAPI	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	890,73	3,00	3,75	3.340,24	
1.7	42522	DEINFRA	Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200 m²)	m	35,00	44,00	55,00	1.925,00	
1.8	74220/1	SINAPI	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno)	m²	50,00	39,87	49,84	2.491,88	
							Subtotal		22.911,18

2			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES					9.045,19	
2.1	79488	SINAPI	Reaterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	m³	172,35	6,47	8,09	1.393,88	
2.2	79517/1	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	103,75	24,22	30,28	3.141,03	
2.3	76444/1	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m³	183,26	11,77	14,71	2.696,21	
2.4	79488	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	59,95	6,47	8,09	484,85	
			MURETA						
2.5	79517/1	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	15,62	24,22	30,28	472,90	
2.6	76444/1	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m³	27,71	11,77	14,71	407,68	
2.7	79488	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	9,20	6,47	8,09	74,41	
			CASTELO D'ÁGUA						
2.8	79517/1	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	5,78	24,22	30,28	174,99	
2.9	76444/1	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m³	12,96	11,77	14,71	190,67	
2.10	79488	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	1,06	6,47	8,09	8,57	
							Subtotal		9.045,19

3			FUNDAÇÕES					82.446,16
			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS					
3.1	74156/3	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	297,50	40,07	50,09	14.901,03
3.2	73907/6	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	62,89	17,12	21,40	1.345,85
3.3	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	81,81	21,01	26,26	2.148,54
3.4	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	213,55	7,62	9,53	2.034,06
3.5	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	167,91	7,40	9,25	1.553,17
3.6	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	12,57	321,00	401,25	5.043,71
			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES					
3.7	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	453,60	21,01	26,26	11.912,67
3.8	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	795,73	7,62	9,53	7.579,33
3.9	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	358,45	7,40	9,25	3.315,66
3.10	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	26,73	321,00	401,25	10.725,41
			FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA					
3.11	74156/2	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	56,00	46,42	58,03	3.249,40
3.12	72820	SINAPI	Corte e reparo em cabeça de estaca	un	12,00	34,35	42,94	515,25
3.13	73907/6	SINAPI	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	m²	12,96	17,12	21,40	277,34
3.14	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	7,20	21,01	26,26	189,09
3.15	73990/1	SINAPI	Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto	un	6,48	534,02	667,53	4.325,56
3.16	74138/3	SINAPI	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	4,71	321,00	401,25	1.889,89
			MURETA - BLOCOS					
3.17	74156/2	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	77,00	46,32	57,90	4.458,30
3.18	73907/6	SINAPI	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico	m²	10,87	17,12	21,40	232,62
3.19	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	29,01	21,01	26,26	761,88

Planilha Orçamentária - Projeto Padrão Tipo 2



Ministério da Educação

Obra: Proinfância - Tipo 2

Preço base: Sinapi agosto com desoneração/2015

BDI : 25,00 %

Planilha Orçamentária

25,00

END.: AV. ENG. MESQUITA - CENTRO - ARARANGUA - SC

			Edificação principal do Proinfância 2	un	1,00			1.249.127,62
--	--	--	---------------------------------------	----	------	--	--	--------------

ITEM	CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
3.20	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	50,27	7,62	9,53	478,82
3.21	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	53,27	7,40	9,25	492,75
3.22	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	3,01	321,00	401,25	1.207,76
			MURETA - VIGAS BALDRAME		-		-	-
3.23	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	48,85	21,01	26,26	1.282,92
3.24	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	107,82	7,62	9,53	1.026,99
3.25	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	49,18	7,40	9,25	454,92
3.26	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	2,60	321,00	401,25	1.043,25
			Subtotal					82.446,16

4			SUPERESTRUTURA					64.270,77
			CONCRETO ARMADO - PILARES				-	-
4.1	84220	SINAPI	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	m²	288,23	20,98	26,23	7.558,83
4.2	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.000,18	7,62	9,53	9.526,71
4.3	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	383,73	7,40	9,25	3.549,50
4.4	74138/3	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	15,73	321,00	401,25	6.311,66
			CONCRETO ARMADO - VIGAS		-		-	-
4.5	84220	SINAPI	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas	m²	450,43	20,98	26,23	11.812,53
4.6	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	695,27	7,62	9,53	6.622,45
4.7	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	374,55	7,40	9,25	3.464,59
4.8	74138/3	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	27,10	321,00	401,25	10.873,88
			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		-		-	-
4.9	83901	SINAPI	Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto.	m	142,10	14,55	18,19	2.584,44
			CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES		-		-	-
4.10	84220	SINAPI	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma	m²	23,53	20,98	26,23	617,07
4.11	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	68,18	7,62	9,53	649,41
4.12	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	28,36	7,40	9,25	262,33
4.13	74138/3	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	1,09	321,00	401,25	437,36
			Subtotal					64.270,77

5			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)					54.337,94
			ELEMENTOS VAZADOS				-	-
5.1	73937/4	SINAPI	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	5,14	109,43	136,79	703,09
			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		-		-	-
5.2	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	572,63	29,50	36,88	21.115,73
5.3	73935/2	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	12,34	62,44	78,05	963,14
5.4	87491	SINAPI	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	460,66	39,55	49,44	22.773,88
5.5	73988/1	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	35,02	12,85	16,06	562,51
5.6	79627	SINAPI	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	11,32	479,34	599,18	6.782,66
			ALVENARIA DA MURETA		-		-	-
5.7	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	33,93	33,88	42,35	1.436,94
			Subtotal					54.337,94

6			ESQUADRIAS					167.524,91
			PORTAS DE MADEIRA				-	-

Planilha Orçamentária - Projeto Padrão Tipo 2



Ministério da Educação

Obra: Proinfância - Tipo 2

Preço base: Sinapi agosto com desoneração/2015

BDI : 25,00 %

Planilha Orçamentária

25,00

END.: AV. ENG. MESQUITA - CENTRO - ARARANGUA - SC

			Edificação principal do Proinfância 2	un	1,00			1.249.127,62
--	--	--	--	----	------	--	--	--------------

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
6.1	73910/3	SINAPI	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	6,00	272,23	340,29	2.041,73
6.2	73906/3	SINAPI	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	3,00	732,00	915,00	2.745,00
6.3	73910/5	SINAPI	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	3,00	276,63	345,79	1.037,36
6.4	73910/5	SINAPI	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	6,00	276,63	345,79	2.074,73
6.5	73910/5	SINAPI	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	5,00	276,63	345,79	1.728,94
6.6		MERCADO	Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	8,00	205,00	256,25	2.050,00
6.7		MERCADO	Chapa metálica (alumínio) 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	15,40	305,00	381,25	5.871,25
			FERRAGENS E ACESSÓRIOS		-	-	-	-
6.8	74070/3	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas internas	un	31,00	175,76	219,70	6.810,70
			PORTAS EM ALUMÍNIO		-	-	-	-
6.9	74071/2	SINAPI	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,10	560,00	700,00	1.470,00
6.10	74071/2	SINAPI	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,68	560,00	700,00	1.176,00
6.11	74071/2	SINAPI	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,36	560,00	700,00	2.352,00
6.12	68050	SINAPI	Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	66,15	329,14	411,43	27.215,76
6.13	74071/2	SINAPI	Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,22	560,00	700,00	1.554,00
			PORTAS DE VIDRO - PV		-	-	-	-
6.14	73838/1	SINAPI	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias	un	1,00	1.682,23	2.102,79	2.102,79
			JANELAS DE ALUMÍNIO - JA		-	-	-	-
6.15	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	0,88	342,39	427,99	376,63
6.16	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,15	342,39	427,99	920,17
6.17	85010	SINAPI	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	m²	1,61	301,68	377,10	607,13
6.18	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,73	342,39	427,99	1.168,41
6.19	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05	364,29	455,36	478,13
6.20	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	364,29	455,36	5.737,57
6.21	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40	364,29	455,36	3.825,05
6.22	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	364,29	455,36	2.868,78
6.23	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05	364,29	455,36	478,13
6.24	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	5,25	364,29	455,36	2.390,65
6.25	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,20	364,29	455,36	1.912,52
6.26	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80	364,29	455,36	7.650,09
6.27		MERCADO	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	1,88	98,10	122,63	230,54
			VIDROS		-	-	-	-
6.28	72118	SINAPI	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	9,46	129,37	161,71	1.529,80
6.29	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	12,00	239,10	298,88	3.586,50
			ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO		-	-	-	-
6.30		MERCADO	Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	112,15	294,00	367,50	41.215,13
6.31		MERCADO	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	m²	5,46	155,00	193,75	1.057,88
6.32	43681	DEINFRA	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PO1, PO2, PO3)	m²	19,12	322,60	403,25	7.710,14
6.33		MERCADO	Gradil metálico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	99,90	188,60	235,75	23.551,43
			Subtotal					167.524,91

7			SISTEMAS DE COBERTURA					147.609,94
---	--	--	------------------------------	--	--	--	--	-------------------

Planilha Orçamentária - Projeto Padrão Tipo 2



Ministério da Educação

Obra: Proinfância - Tipo 2

Preço base: Sinapi agosto com desoneração/2015

BDI : 25,00 %

Planilha Orçamentária

25,00

END.: AV. ENG. MESQUITA - CENTRO - ARARANGUA - SC

			Edificação principal do Proinfância 2	un	1,00				1.249.127,62
--	--	--	--	----	------	--	--	--	--------------

ITEM	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
7.1	72111	SINAPI	Estrutura metalica	m²	779,36	56,87	71,09	55.402,75
7.2		MERCADO	Telha Sanduiche metalica	m²	805,81	76,48	95,60	77.035,44
7.3	75220	SINAPI	Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado	m	6,60	30,49	38,11	251,54
7.4	72105	SINAPI	Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm	m²	97,85	37,30	46,63	4.562,26
7.5	72107	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	214,50	18,55	23,19	4.973,72
7.6	71623	SINAPI	Pingadeira (chapim) em concreto	m	211,25	20,39	25,49	5.384,23
Subtotal								147.609,94

8 IMPERMEABILIZAÇÃO								
8.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	453,60	7,50	9,38	4.252,50
Subtotal								4.252,50

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS								
9.1	87878	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda	m²	2.544,94	2,96	3,70	9.416,28
9.2	87535	SINAPI	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	2.019,11	18,69	23,36	47.171,46
9.3	87776	SINAPI	Massa única para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	525,83	29,60	37,00	19.455,71
9.3	75481	SINAPI	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	1.530,66	14,53	18,16	27.800,61
9.4	87272	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m²	411,91	41,77	52,21	21.506,85
9.5	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m²	5,58	35,88	44,85	250,26
9.6	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	m²	4,15	35,88	44,85	186,13
9.7	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m²	6,84	35,88	44,85	306,77
9.8	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m²	66,37	35,88	44,85	2.976,69
9.9	73886/1	SINAPI	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	103,55	9,78	12,23	1.265,90
9.11	40003	DEINFRA	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	300,27	76,55	95,69	28.732,09
9.12		MERCADO	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	m²	400,28	51,50	64,38	25.768,03
Subtotal								184.836,78

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)								
10.1	73907/3	SINAPI	Contrapiso e=5,0cm	m²	811,66	25,84	32,30	26.216,62
10.2	87650	SINAPI	Camada regularizadora e=2,0cm	m²	811,66	21,72	27,15	22.036,57
10.3	73922/5	SINAPI	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	403,54	38,35	47,94	19.344,70
10.4	72815	SINAPI	Pintura de base epoxi sobre piso	m²	37,42	39,93	49,91	1.867,73
10.5	87251	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	149,12	23,12	28,90	4.309,57
10.6	87257	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	42,60	40,16	50,20	2.138,52
10.7	72185	SINAPI	Piso vinílico em manta e=2,0mm	m²	216,40	75,47	94,34	20.414,64
10.8	40061	DEINFRA	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	18,09	96,43	120,54	2.180,52
10.9	40061	DEINFRA	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	20,43	96,43	120,54	2.462,58
10.10	84161	SINAPI	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	19,88	56,83	71,04	1.412,23
10.11	84161	SINAPI	Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm	m	33,48	59,00	73,75	2.469,15
10.12	84161	SINAPI	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,77	88,70	110,88	196,25
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA								
10.13	73892/2	SINAPI	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	m²	222,84	29,89	37,36	8.325,86
10.14	73907/3	SINAPI	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	17,38	25,84	32,30	561,37
10.15	73764/4	SINAPI	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia	m²	28,05	48,88	61,10	1.713,86
10.16		MERCADO	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	3,51	67,50	84,38	296,16
10.17		MERCADO	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	1,89	67,50	84,38	159,47
10.18	74223/1	SINAPI	Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	m	15,30	34,70	43,38	663,64
10.19	73692	SINAPI	Colchão de areia e=10cm	m³	6,00	86,90	108,63	651,75

Planilha Orçamentária - Projeto Padrão Tipo 2



Ministério da Educação

Obra: Proinfância - Tipo 2

Preço base: Sinapi agosto com desoneração/2015

BDI : 25,00 %

Planilha Orçamentária

25,00

END.: AV. ENG. MESQUITA - CENTRO - ARARANGUA - SC

			Edificação principal do Proinfância 2	un	1,00			1.249.127,62
--	--	--	---------------------------------------	----	------	--	--	--------------

ITEM	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
10.20	74236/1	SINAPI	Grama batatais em placas	m²	331,98	8,12	10,15	3.369,60
Subtotal								120.790,76

11			PINTURA					58.125,93
11.1		MERCADO	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	m²	1.530,66	11,55	14,44	22.098,90
11.2	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m²	2.050,08	8,69	10,86	22.268,99
11.3	88486	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	m²	704,15	7,67	9,59	6.751,04
11.4	74065/2	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	78,12	20,21	25,26	1.973,51
11.5	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m²	10,36	20,29	25,36	262,76
11.6	79460	SINAPI	Pintura epoxi - 02 demãos	m²	109,17	34,96	43,70	4.770,73
Subtotal								58.125,93

12			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					23.708,03
			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO					
12.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	24,14	4,67	5,84	140,92
12.2	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	164,46	2,91	3,64	598,22
12.3	89447	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	2,71	5,81	7,26	19,68
12.4	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	64,93	10,30	12,88	835,97
12.5	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	19,39	15,73	19,66	381,26
12.6	89451	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	m	179,81	21,90	27,38	4.922,30
12.7	72794	SINAPI	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação	un	8,00	94,40	118,00	944,00
12.8	72789	SINAPI	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00	9,12	11,40	22,80
12.9	89538	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00	2,24	2,80	5,60
12.10	89538	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	62,00	2,24	2,80	173,60
12.11	89553	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	un	2,00	2,85	3,56	7,13
12.12	89596	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	un	21,00	5,81	7,26	152,51
12.13	89610	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	un	8,00	10,11	12,64	101,10
12.14	89613	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	12,00	16,16	20,20	242,40
12.15		MERCADO	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	16,00	13,75	17,19	275,00
12.16		MERCADO	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	6,00	33,39	41,74	250,43
12.17		MERCADO	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	un	24,00	9,99	12,49	299,70
12.18		MERCADO	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	un	7,00	13,60	17,00	119,00
12.19		MERCADO	Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação	un	1,00	14,10	17,63	17,63
12.20		MERCADO	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	un	8,00	31,00	38,75	310,00
12.21	86884	SINAPI	Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	un	30,00	5,31	6,64	199,13
12.22	89359	SINAPI	Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	1,00	4,58	5,73	5,73
12.23	89485	SINAPI	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	5,00	2,97	3,71	18,56
12.24	89502	SINAPI	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	3,00	7,64	9,55	28,65
12.25	89515	SINAPI	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	14,00	33,45	41,81	585,38
12.26	89358	SINAPI	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	6,00	4,48	5,60	33,60
12.27	89362	SINAPI	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	68,00	5,27	6,59	447,95
12.28	89501	SINAPI	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	12,00	6,85	8,56	102,75
12.29	89505	SINAPI	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	1,00	16,45	20,56	20,56
12.30	89521	SINAPI	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	34,00	48,01	60,01	2.040,43
12.31	90373	SINAPI	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	7,00	7,65	9,56	66,94
12.32	90373	SINAPI	Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	55,00	7,65	9,56	525,94
12.33	89645	SINAPI	Joelho de redução 90° soldável 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	1,00	11,81	14,76	14,76
12.34	89424	SINAPI	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	10,00	2,73	3,41	34,13
12.35	89980	SINAPI	Luva de redução soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00	5,18	6,48	32,38
12.36	89395	SINAPI	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	20,00	7,49	9,36	187,25

Planilha Orçamentária - Projeto Padrão Tipo 2



Ministério da Educação

Obra: Proinfância - Tipo 2

Preço base: Sinapi agosto com desoneração/2015

BDI : 25,00 %

Planilha Orçamentária

25,00

END.: AV. ENG. MESQUITA - CENTRO - ARARANGUA - SC

			Edificação principal do Proinfância 2	un	1,00				1.249.127,62
--	--	--	---------------------------------------	----	------	--	--	--	--------------

ITEM	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
12.37	89625	SINAPI	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	6,00	11,92	14,90	89,40
12.38	89628	SINAPI	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	11,00	23,71	29,64	326,01
12.39	89566	SINAPI	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	14,00	24,96	31,20	436,80
12.40	89627	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	11,00	11,74	14,68	161,43
12.41	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	13,00	35,93	44,91	583,86
12.42	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	3,00	35,93	44,91	134,74
12.43	89394	SINAPI	Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	11,00	10,93	13,66	150,29
12.44	89439	SINAPI	Tê soldável com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	5,10	6,38	6,38
12.45	89441	SINAPI	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	1,00	10,08	12,60	12,60
12.46		MERCADO	Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação	un	14,00	27,32	34,15	478,10
12.47		MERCADO	Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario, fornecimento e instalação	un	14,00	25,60	32,00	448,00
			REGISTROS		-		-	-
12.48		MERCADO	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	25,30	31,63	31,63
12.49	74181/1	SINAPI	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	un	4,00	113,55	141,94	567,75
12.50	74180/1	SINAPI	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	6,00	217,25	271,56	1.629,38
12.51	74175/1	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	87,73	109,66	109,66
12.52	74175/1	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	un	1,00	87,73	109,66	109,66
12.53	74174/1	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	4,00	129,43	161,79	647,15
12.54	74175/1	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	26,00	87,73	109,66	2.851,23
12.55	89985	SINAPI	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	10,00	61,65	77,06	770,63
			Subtotal					23.708,03

13			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					8.194,61
			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC					-
13.1	89848	SINAPI	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	237,72	16,27	20,34	4.834,63
13.2	89746	SINAPI	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	un	14,00	12,80	16,00	224,00
13.3	89744	SINAPI	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	36,00	13,08	16,35	588,60
13.4	89693	SINAPI	Tê sanitario - 100 - 100mm, fornecimento e instalação	un	1,00	38,50	48,13	48,13
			ACESSÓRIOS		-		-	-
13.5		MERCADO	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	12,00	52,30	65,38	784,50
13.6	72286	SINAPI	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	un	10,00	137,18	171,48	1.714,75
			Subtotal					8.194,61

14			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					25.814,85
14.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	m	83,23	11,44	14,30	1.190,19
14.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	m	185,94	16,71	20,89	3.883,82
14.3	89511	SINAPI	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	m	38,05	20,41	25,51	970,75
14.4	89714	SINAPI	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	m	143,52	32,26	40,33	5.787,44
14.5	89849	SINAPI	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	m	2,77	29,15	36,44	100,93
14.6	90375	SINAPI	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	22,00	5,45	6,81	149,88
14.7	89728	SINAPI	Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação	un	56,00	5,54	6,93	387,80
14.8	89746	SINAPI	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	un	8,00	12,80	16,00	128,00
14.9	89732	SINAPI	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	un	36,00	6,33	7,91	284,85
14.10	89726	SINAPI	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	un	27,00	4,69	5,86	158,29
14.11	89744	SINAPI	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	un	14,00	13,08	16,35	228,90
14.12	89522	SINAPI	Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação	un	29,00	12,77	15,96	462,91
14.13	89731	SINAPI	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	un	33,00	6,02	7,53	248,33
14.14	89724	SINAPI	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	un	6,00	4,57	5,71	34,28
14.15	89724	SINAPI	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	37,00	4,57	5,71	211,36
14.16	89569	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	14,00	35,24	44,05	616,70
14.17	89690	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	8,00	32,59	40,74	325,90
14.18	89685	SINAPI	Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	8,00	22,01	27,51	220,10
14.19	89623	SINAPI	Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação	un	1,00	9,80	12,25	12,25

Planilha Orçamentária - Projeto Padrão Tipo 2



Ministério da Educação

Obra: Proinfância - Tipo 2

Preço base: Sinapi agosto com desoneração/2015

BDI : 25,00 %

Planilha Orçamentária

25,00

END.: AV. ENG. MESQUITA - CENTRO - ARARANGUA - SC

			Edificação principal do Proinfância 2	un	1,00				1.249.127,62
--	--	--	---------------------------------------	----	------	--	--	--	--------------

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
14.20	89623	SINAPI	Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação	un	9,00	9,80	12,25	110,25
14.21	89696	SINAPI	Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	4,00	30,37	37,96	151,85
14.22	89696	SINAPI	Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	10,00	30,37	37,96	379,63
14.23	89784	SINAPI	Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	15,00	11,16	13,95	209,25
14.24	89707	SINAPI	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	19,00	17,89	22,36	424,89
14.25	74051/2	SINAPI	Caixa de gordura simples - CG 37cm	un	4,00	111,85	139,81	559,25
14.26	72289	SINAPI	Caixa de inspeção 60x60cm	un	13,00	304,05	380,06	4.940,81
14.27	74104/1	SINAPI	Caixa de inspeção modulada DN 30cm	un	1,00	122,15	152,69	152,69
14.28	89710	SINAPI	Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm	un	18,00	6,52	8,15	146,70
14.29		MERCADO	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	23,00	5,30	6,63	152,38
14.30	74198/2	SINAPI	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00	1.398,72	1.748,40	1.748,40
14.31	74197/1	SINAPI	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00	1.148,87	1.436,09	1.436,09
Subtotal								25.814,85

15			LOUÇAS E METAIS					42.230,37
15.1		MERCADO	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00	950,00	1.187,50	2.375,00
15.2	6021	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios-fornecimento e instalação	un	2,00	199,07	248,84	497,68
15.3	72739	SINAPI	Bacia Convencional Studio Kids, código Pl.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente	un	10,00	375,09	468,86	4.688,63
15.4	40729	SINAPI	Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	un	14,00	177,17	221,46	3.100,48
15.5	86901	SINAPI	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	13,00	102,90	128,63	1.672,13
15.6		MERCADO	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	3,00	650,00	812,50	2.437,50
15.7	86936	SINAPI	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKÉ, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	9,00	275,21	344,01	3.096,11
15.8		MERCADO	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	2,00	489,50	611,88	1.223,75
15.9		MERCADO	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	un	3,00	1.135,00	1.418,75	4.256,25
15.10	86904	SINAPI	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	un	3,00	81,47	101,84	305,51
15.11	86919	SINAPI	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	un	5,00	314,02	392,53	1.962,63
15.12	9535	SINAPI	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	10,00	51,76	64,70	647,00
15.13		MERCADO	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00	580,60	725,75	1.451,50
15.14		MERCADO	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA	un	2,00	35,00	43,75	87,50
15.15		MERCADO	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	14,00	45,00	56,25	787,50
15.16		MERCADO	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	3,00	95,00	118,75	356,25
15.17		MERCADO	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	2,00	450,00	562,50	1.125,00
15.18		MERCADO	Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente	un	2,00	550,00	687,50	1.375,00
15.19	73663	SINAPI	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	un	10,00	90,49	113,11	1.131,13
15.20	86909	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	12,00	73,91	92,39	1.108,65
15.21	86916	SINAPI	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	11,00	19,03	23,79	261,66
15.22	86906	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	19,00	37,01	46,26	878,99
15.23		MERCADO	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	17,00	45,00	56,25	956,25
15.24		MERCADO	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	13,00	80,00	100,00	1.300,00
15.25		MERCADO	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente	un	6,00	325,00	406,25	2.437,50
15.26		MERCADO	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Celite ou equivalente	un	3,00	350,00	437,50	1.312,50
15.27		MERCADO	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC	un	1,00	350,00	437,50	437,50
15.28	74072/3	SINAPI	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	m	9,90	77,64	97,05	960,80
Subtotal								42.230,37

Planilha Orçamentária - Projeto Padrão Tipo 2



Ministério da Educação

Obra: Proinfância - Tipo 2

Preço base: Sinapi agosto com desoneração/2015

BDI : 25,00 %

Planilha Orçamentária

25,00

END.: AV. ENG. MESQUITA - CENTRO - ARARANGUA - SC

			Edificação principal do Proinfância 2	un	1,00			1.249.127,62
--	--	--	---------------------------------------	----	------	--	--	--------------

ITEM	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
16			INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL					4.253,71
16.1	74138/2	SINAPI	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m³	0,78	353,79	442,24	344,95
16.2	85014	SINAPI	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m²	0,32	354,23	442,79	141,69
16.3	73976/3	SINAPI	Tube de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	22,00	21,66	27,08	595,65
16.4		MERCADO	Envelopamento de concreto - 3cm	m	22,00	10,87	13,59	298,93
16.5		MERCADO	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	2,00	45,00	56,25	112,50
16.6		MERCADO	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00	55,00	68,75	275,00
16.7		MERCADO	União 3/4" NPT 300	un	3,00	35,00	43,75	131,25
16.8		MERCADO	Niple 3/4" NPT 300	un	6,00	20,00	25,00	150,00
16.9		MERCADO	Niple 1/2" NPT 300	un	4,00	15,00	18,75	75,00
16.10		MERCADO	Niple 1/4" NPT 300	un	4,00	12,00	15,00	60,00
16.11		MERCADO	Tê redução 3/4"x1/2"	un	1,00	25,00	31,25	31,25
16.12		MERCADO	Redução 1/2" x 1/4"	un	1,00	10,00	12,50	12,50
16.13		MERCADO	Luva de redução 3/4 x 1/2"	un	2,00	15,00	18,75	37,50
16.14		MERCADO	Luva de redução 1/4" x 1/2"	un	2,00	10,00	12,50	25,00
16.15		MERCADO	Joelho 1/2" NPT 300	un	2,00	10,00	12,50	25,00
16.16		MERCADO	Regulador 1º estágio com manômetro	un	1,00	120,00	150,00	150,00
16.17		MERCADO	Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	un	1,00	450,00	562,50	562,50
16.18		MERCADO	Mangueira Flexível	m	2,00	15,00	18,75	37,50
16.19		MERCADO	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00	450,00	562,50	1.125,00
16.20		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	un	1,00	25,00	31,25	31,25
16.21		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável	un	1,00	25,00	31,25	31,25
Subtotal								4.253,71

17			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					23.999,91
17.1	72553	SINAPI	Extintor ABC - 6KG	un	5,00	118,66	148,33	741,63
17.2	72554	SINAPI	Extintor CO2 - 6KG	un	1,00	397,90	497,38	497,38
17.3	72297	SINAPI	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	un	2,00	36,83	46,04	92,08
17.4	72297	SINAPI	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	un	10,00	36,83	46,04	460,38
17.5	72302	SINAPI	Curva macho - fêmea 2 1/2"	un	1,00	75,54	94,43	94,43
17.6	72677	SINAPI	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	11,00	41,22	51,53	566,78
17.7	72715	SINAPI	Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	2,00	89,73	112,16	224,33
17.8	73976/8	SINAPI	Tube aço galvanizado 65mm - 2 1/2" 2 1/2"	m	61,56	134,37	167,96	10.339,77
17.9		MERCADO	Adaptador storz - roscas internas 2 1/2"	un	3,00	30,26	37,83	113,48
17.10		MERCADO	Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x17cm	un	2,00	410,00	512,50	1.025,00
17.11		MERCADO	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	un	2,00	35,00	43,75	87,50
17.12		MERCADO	Esguicho jato sólido 1 1/2" 16mm	un	2,00	35,53	44,41	88,83
17.13		MERCADO	Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	un	4,00	255,00	318,75	1.275,00
17.14	72677	SINAPI	Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	un	2,00	41,22	51,53	103,05
17.15		MERCADO	União assento de ferro conico macho-fêmea 2 1/2"	un	4,00	15,20	19,00	76,00
17.16		MERCADO	Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"	un	2,00	44,60	55,75	111,50
17.17		MERCADO	Registro globo 2 1/2" 45º	un	2,00	110,40	138,00	276,00
17.18		MERCADO	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	un	2,00	68,50	85,63	171,25
17.19	84798	SINAPI	Tampão de FoFo 50x50cm	un	1,00	172,09	215,11	215,11
17.20		MERCADO	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	un	5,00	213,50	266,88	1.334,38
17.21	73795/6	SINAPI	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	un	2,00	211,40	264,25	528,50
17.22		MERCADO	Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora	un	20,00	33,00	41,25	825,00
17.23	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	m²	6,00	19,17	23,96	143,78
17.24	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	2,00	19,17	23,96	47,93
17.25		MERCADO	Conjunto motobomba	un	2,00	1.650,10	2.062,63	4.125,25
17.26		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio	un	2,00	13,50	16,88	33,75
17.27		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13 - (250x125) Saída de emergência	un	11,00	17,50	21,88	240,63
17.28		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída"	un	3,00	17,00	21,25	63,75

Planilha Orçamentária - Projeto Padrão Tipo 2



Ministério da Educação

Obra: Proinfância - Tipo 2

Preço base: Sinapi agosto com desoneração/2015

BDI : 25,00 %

Planilha Orçamentária

25,00

END.: AV. ENG. MESQUITA - CENTRO - ARARANGUA - SC

			Edificação principal do Proinfância 2	un	1,00			1.249.127,62
--	--	--	---------------------------------------	----	------	--	--	--------------

ITEM	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
17.29		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio	un	6,00	13,00	16,25	97,50
Subtotal								23.999,91

18			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V					97.747,58
			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					
18.2	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	3,00	344,44	430,55	1.291,65
18.3	74131/5	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00	381,87	477,34	477,34
18.4	74131/6	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	2,00	558,99	698,74	1.397,48
18.5	74131/7	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00	603,91	754,89	754,89
18.6		MERCADO	Quadro de medição - fornecimento e instalação	un	1,00	440,00	550,00	550,00
			DISJUNTORES					
18.7	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	un	38,00	11,73	14,66	557,18
18.8	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	un	26,00	11,73	14,66	381,23
18.9	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	un	4,00	11,73	14,66	58,65
18.10	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 20A	un	4,00	74,90	93,63	374,50
18.11	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	un	4,00	74,90	93,63	374,50
18.12	74130/5	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 70A	un	2,00	100,21	125,26	250,53
18.13	74130/6	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 125A	un	1,00	285,72	357,15	357,15
18.14	74130/6	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 150A	un	1,00	285,72	357,15	357,15
18.15		SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	4,00	102,20	127,75	511,00
18.16		SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA	un	22,00	112,20	140,25	3.085,50
18.17		SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA	un	4,00	120,00	150,00	600,00
			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					
18.18	72934	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	758,80	5,17	6,46	4.903,75
18.19	72935	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	12,10	6,55	8,19	99,07
18.20	72936	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	187,50	8,98	11,23	2.104,69
18.21	73798/1	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	m	6,60	23,87	29,84	196,93
18.22	73798/3	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões	m	55,20	38,32	47,90	2.644,08
18.23	83366	SINAPI	Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada	un	16,00	52,00	65,00	1.040,00
18.24	83387	SINAPI	Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação	un	118,00	6,17	7,71	910,08
18.25	83388	SINAPI	Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação	un	134,00	8,41	10,51	1.408,68
			CABOS E FIOS (CONDUTORES)					
			Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:					
18.26	73860/8	SINAPI	#2,5 mm²	m	5.800,30	2,96	3,70	21.461,11
18.27	73860/9	SINAPI	#4 mm²	m	1.955,30	4,24	5,30	10.363,09
18.28	73860/10	SINAPI	#6 mm²	m	364,20	5,66	7,08	2.576,72
18.29	73860/12	SINAPI	#16 mm²	m	140,60	9,75	12,19	1.713,56
18.30	73860/13	SINAPI	#25 mm²	m	145,60	13,94	17,43	2.537,08
18.31	73860/22	SINAPI	#35 mm²	m	35,50	19,04	23,80	844,90
18.32	73860/15	SINAPI	#70 mm²	m	141,90	36,23	45,29	6.426,30
			ELETROCALHAS					
18.33		MERCADO	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	36,30	50,00	62,50	2.268,75
18.34		MERCADO	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	58,00	66,00	82,50	4.785,00
18.35		MERCADO	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	0,60	76,50	95,63	57,38
18.36		MERCADO	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	un	21,00	9,00	11,25	236,25
18.37		MERCADO	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	un	33,00	9,00	11,25	371,25
18.38		MERCADO	Tala plana perfurada 50mm	un	40,00	5,50	6,88	275,00
			ILUMINAÇÃO E TOMADAS					
18.39	83540	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa	un	49,00	12,80	16,00	784,00
18.40	83566	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa	un	11,00	21,24	26,55	292,05

Planilha Orçamentária - Projeto Padrão Tipo 2



Ministério da Educação

Obra: Proinfância - Tipo 2

Preço base: Sinapi agosto com desoneração/2015

BDI : 25,00 %

Planilha Orçamentária

25,00

END.: AV. ENG. MESQUITA - CENTRO - ARARANGUA - SC

			Edificação principal do Proinfância 2	un	1,00				1.249.127,62
--	--	--	--	----	------	--	--	--	--------------

ITEM	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)	
18.41	72331	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	1,00	10,94	13,68	13,68	
18.42	84227	SINAPI	Interruptor 1 tecla e tomada, completa	un	39,00	36,02	45,03	1.755,98	
18.43	73953/7	SINAPI	Luminárias 2x40W completa	un	64,00	87,60	109,50	7.008,00	
18.44	73953/2	SINAPI	Luminárias 2x20W completa	un	11,00	73,55	91,94	1.011,31	
18.45	73953/6	SINAPI	Luminárias 2X36 com alaelas completa	un	26,00	100,15	125,19	3.254,88	
18.46		MERCADO	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00	162,00	202,50	1.822,50	
18.47		MERCADO	Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	5,00	426,10	532,63	2.663,13	
18.48	74041/1	SINAPI	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	8,00	53,97	67,46	539,70	
Subtotal									97.747,58

19			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO					925,34
19.1	89446	SINAPI	Tube PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	95,00	2,91	3,64	345,56
19.2	89485	SINAPI	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	un	18,00	2,97	3,71	66,83
19.3	89866	SINAPI	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	un	22,00	2,93	3,66	80,58
19.4	72285	SINAPI	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1	un	5,00	69,18	86,48	432,38
Subtotal								925,34

20			INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA					24.947,94
EQUIPAMENTOS PASSIVOS								
20.1		MERCADO	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	2,00	512,20	640,25	1.280,50
20.2		MERCADO	Switch de 48 portas	un	1,00	2.120,00	2.650,00	2.650,00
20.3		MERCADO	Guias de cabos simples	un	2,00	18,25	22,81	45,63
20.4		MERCADO	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1,00	18,25	22,81	22,81
20.5		MERCADO	Guia de Cabos Vertical	un	2,00	18,25	22,81	45,63
20.6		MERCADO	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00	18,25	22,81	22,81
20.7		MERCADO	Perfil de montagem	un	1,00	45,00	56,25	56,25
20.8		MERCADO	Anel organizador de cabos	un	2,00	50,00	62,50	125,00
20.9		MERCADO	Bandeja deslizante perfurada	un	2,00	75,00	93,75	187,50
20.10		MERCADO	Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação	un	1,00	171,56	214,45	214,45
20.11		MERCADO	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps - fornecimento e instalação	un	1,00	187,50	234,38	234,38
CABOS EM PAR TRANÇADOS								
20.12		MERCADO	Cabo UTP -6 (24AWG)	m	980,30	7,50	9,38	9.190,31
20.13		MERCADO	Cabo coaxial	m	242,00	6,22	7,78	1.881,55
CABOS DE CONEXÃO								
20.14		MERCADO	Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	un	19,00	15,95	19,94	378,81
TOMADAS								
20.15		MERCADO	Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa)	un	19,00	17,15	21,44	407,31
20.16		MERCADO	Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	un	8,00	16,50	20,63	165,00
20.17		MERCADO	Central PABX 24 portas	un	1,00	799,00	998,75	998,75
CAIXAS E ACESSÓRIOS								
20.18	83446	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	un	2,00	126,19	157,74	315,48
20.19	83387	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	41,00	6,17	7,71	316,21
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS								
20.20	72935	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	m	1,30	6,55	8,19	10,64
20.21	72934	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	m	219,80	5,17	6,46	1.420,46
20.22	72310	SINAPI	Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 1.1/2", fornecimento e instalação	m	4,00	38,38	47,98	191,90
20.23		MERCADO	Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões	m	90,10	42,50	53,13	4.786,56
Subtotal								24.947,94

21			SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA					3.523,71
21.1		MERCADO	Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600mm	un	1,00	1.512,85	1.891,06	1.891,06
21.2		MERCADO	Duto de ligação 1000 X 0.80mm	m	5,00	166,20	207,75	1.038,75
21.3		MERCADO	Chapéu chinês em alumínio	un	1,00	475,12	593,90	593,90
Subtotal								3.523,71

Planilha Orçamentária - Projeto Padrão Tipo 2

FNDE <small>Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação</small>	Ministério da Educação
--	-------------------------------

Obra: Proinfância - Tipo 2

Preço base: Sinapi agosto com desoneração/2015

BDI : 25,00 %

Planilha Orçamentária

25,00

END.: AV. ENG. MESQUITA - CENTRO - ARARANGUA - SC

			Edificação principal do Proinfância 2	un	1,00				1.249.127,62
--	--	--	---------------------------------------	----	------	--	--	--	--------------

ITEM	CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
------	--------	--------	------------------------	-------	--------	------------------------	------------------------	-------------

22			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					14.620,11	
22.1	68070	SINAPI	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	m	3,00	45,83	57,29	171,86	
22.2		MERCADO	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	35,00	5,97	7,46	261,19	
22.3		MERCADO	Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583	un	10,00	7,20	9,00	90,00	
22.4		MERCADO	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	cj	20,00	2,00	2,50	50,00	
22.5		MERCADO	Presilha em latão	un	20,00	2,01	2,51	50,25	
22.6		MERCADO	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, exressura 6 mm	un	1,00	155,00	193,75	193,75	
22.7	73962/13	SINAPI	Escavação de vala para aterramento	m³	30,00	3,71	4,64	139,13	
22.8	68069	SINAPI	Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m.	un	10,00	46,72	58,40	584,00	
22.9	72253	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	250,00	18,91	23,64	5.909,38	
22.10	72254	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	200,00	26,90	33,63	6.725,00	
22.11		MERCADO	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no sistema	un	5,00	36,89	46,11	230,56	
22.12	72263	SINAPI	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	10,00	17,20	21,50	215,00	
Subtotal									14.620,11

23			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					61.339,29	
23.1		MERCADO	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	un	1,00	1.094,67	1.368,34	1.368,34	
23.2		MERCADO	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	29,79	168,15	210,19	6.261,49	
23.3		MERCADO	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	30,37	168,15	933,84	28.360,78	
23.4		MERCADO	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	31,00	107,15	133,94	4.152,06	
23.5		MERCADO	Bancos de concreto	m²	5,87	106,90	133,63	784,38	
23.6		MERCADO	Banco e acabamento em granito	m²	2,40	168,15	210,19	504,45	
23.7		MERCADO	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	59,90	55,00	68,75	4.118,13	
			CAIXA DÁGUA -15.000L						
23.8	73665	SINAPI	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	m	9,00	50,76	63,45	571,05	
23.9	84863	SINAPI	Guarda corpo de 1m de altura	m	4,99	98,96	123,70	617,26	
23.10		MERCADO	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto	kg	1.028,08	3,21	4,01	4.125,17	
23.11		MERCADO	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	un	1,00	308,90	386,13	386,13	
23.12		MERCADO	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	m²	101,80	48,10	60,13	6.120,73	
23.13		MERCADO	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	m²	50,90	26,90	33,63	1.711,51	
23.14		MERCADO	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m²	52,88	26,90	33,63	1.778,09	
23.15		MERCADO	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m²	50,90	7,54	9,43	479,73	
Subtotal									61.339,29

24			SERVIÇOS FINAIS					1.670,12	
24.1	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	m²	890,73	1,50	1,88	1.670,12	
Subtotal									1.670,12

Custo TOTAL com BDI incluso									1.249.127,62
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico do Programa Proinfância. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.

2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.

3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.